

 KBR S.A.C. MANTENIMIENTO Y MECANIZADO INDUSTRIAL		Proyectos Y Servicios De Ingeniería En Metalmecánica Visite: http://ingmetalmeccanicas.blogspot.pe				COTIZACIÓN N.º 00326	
Datos del proveedor:							
Razón Social:		INDUSTRIAS K.B.R S.A.C.			Ruc:		20602234151
Dirección:		Av. Nicolas Ayllón 4253 – Ricardo Palma			E-mail:		rubencalderon_k.b.r@hotmail.com
Hecho por:		Brandon Calderón		Revisado por:		Karol Calderón	
				Aprobado por:		Rubén Calderón	
Datos del cliente							
Razón Social:		-			Ruc:		-
Dirección:		-			Área:		-
Solicitado:		Colegio San Francisco Javier			Área:		-
					Telf.:		-
ITEM	UNID.	CANT.	Descripción				P. UNIT
			CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA (para malla raschel) MEDIDAS: - Largo: 35 mts. - Ancho 1: 13 mts. - Ancho 2: 4 mts. - Altura: 10 mts. - Área :348 m² MATERIALES: - Tubo cuadrado de 1 ½" x 1.5 (columnas reticuladas) - Tubo cuadrado de 1 1/4" x 1.5 (columnas reticuladas) - Fe Ø 3/8" (columnas reticuladas) - Tubo cuadrado de 2" x 1.5 (horizontal superior) - Electrodos - Discos - Pintura anticorrosiva - Pintura acabado - Solventes COSTOS: - Costos aproximado de materiales.....S/.4,420.00 - Mano de obra por construcción e instalación de columnas reticulada y travesaños horizontales superiores.....S/.5,150.00 - Traslado de equipos, herramientas y transportes generales.....S/.1,000.00				
							SUBTOTAL IGV 18% TOTAL
							S/.10,570.00 S/. 1,902.60 S/. 12,472.60

ASPECTOS COMERCIALES:

Tiempo de entrega: 10 Días de columnas y 5 días de instalación
Validez de presupuesto: 30 Días
Forma de Pago : 50% contrato / 50% Contra entrega

****Los valores incluyen I.G.V.**
*****Los precios están expresados en NUEVOS SOLES**
******El presente presupuesto es a todo costo incluida la instalación total**