

 KBR MANTENIMIENTO Y MECANIZADO INDUSTRIAL			Proyectos Y Servicios De Ingeniería En Metalmecánica				COTIZACIÓN N.º 00325				
Visite: http://ingmetalmeccanicas.blogspot.pe											
Datos del proveedor:											
Razón Social:		INDUSTRIAS K.B.R S.A.C.				Ruc:		20602234151	Telf.:	979416016	
Dirección:		Av. Nicolas Ayllón 4253 – Ricardo Palma				E-mail:		rubencalderon_k.b.r@hotmail.com			
Hecho por:		Brandon Calderón		Revisado por:		Karol Calderón		Aprobado por:		Rubén Calderón	
Datos del cliente											
Razón Social:		-				Ruc:		-		Fecha:	28/09/2022
Dirección:		-				Área:		-			
Solicitado:		Colegio San Francisco Javier				Área:		-		Telf.:	-
ITEM	UNID.	CANT.	Descripción						P. UNIT	P. TOTAL	
			CONFECCION E INSTALACION DE MALLA RASCHEL AL 95% (color verde tennis) MEDIDAS: • Largo: 35 mts. • Ancho 1: 13 mts. • Ancho 2: 4 mts. • Altura: 10 mts. • Área :348 m² MATERIALES: • Malla raschel al 95% de sombra color verde tennis • Ojalillos de aluminio (antioxidantes) • Driza alquitranada (negro) de ¼" • Cinta rígida de 1" • Elementos de unión - fijación (templadores, peritas, eslabones, cangrejos) • Cable acerado de 5 m.m • Cable acerado de 3/8" (soportes de 4 bloques de mallas) COSTOS: • 348 m² x S/.18 m2.....S/.6,264.00 • Costo de instalación.....S/.3,800.00								
									SUBTOTAL	S/.10,064.00	
									IGV 18%	S/. 1,811.52	
									TOTAL	S/. 11,875.52	

ASPECTOS COMERCIALES:

Tiempo de entrega: 15 Días de malla raschel y 5 días de instalación
Validez de presupuesto: 30 Días
Forma de Pago : 50% contrato / 50% Contra entrega

****Los valores incluyen I.G.V.**

*****Los precios están expresados en NUEVOS SOLES**

*****El presente presupuesto es a todo costo incluida la instalación total**